

# Leihzelt Rolf SG 30

## Technische Daten

Abmessungen: (l/b/h) 6,00m x 5,64m x 2,70m

Grundfläche: 33,80m<sup>2</sup>

Gewicht: Zelthaut ca. 60kg, Gestänge ca. 50kg, Zubehör ca. 20kg

Packmaße: Gestänge Länge 2m, Zelthaut ca. 50 x 50 x 100 cm  
(passt in einen Kombi)

Material: Zelthaut imprägnierte Baumwolle, Gestänge verzinktes Stahlrohr,  
Heringe

verzinkter T-Stahl

Wichtig: Das Zelt darf nicht feucht zurück gebracht werden (Schimmel)!  
ggf. muss das Zelt vor dem Zurückbringen zum trocknen in einer  
Halle o.ä.

aufgehängt oder aufgebaut werden.

Zum Aufbau sind mindestens 4 (kräftige) Personen erforderlich!

Bei Gewitter das Zelt verlassen und einen sicheren Ort (Auto/Haus)  
aufsuchen!

## Aufbau:



Zuerst alle Teile auf der Aufbaufläche auslegen und das Dach wie auf den Fotos zusammenstecken.  
Die Zeltfüße bereit legen.



Die Zelthaut auf dem First platzieren und ohne Bodenkontakt ausrollen. Dafür sind mehrere  
Personen erforderlich! Die erste Dachhälfte wie auf dem Foto rechts bis zum Dachrand ausklappen.  
Die Seitenteile und die Stirnwände bleiben ein geklappt!



Die zweite Dachhälfte ebenfalls ausklappen und dann mit vier Personen das Dach gleichmäßig anheben und die bereitliegenden Füße anstecken.



Das ganze auf der anderen Seite wiederholen.



Die Seitenwände herunterklappen, ausrichten und alle Trennstellen, auch vorne und hinten, verschließen. Das Zelt mit den angenähten Riemen am Gestänge festzurren. Wenn das Zelt offen abgespannt wird lässt es sich anschließend nicht mehr schließen! Das Zelt an den Fußstützen mit den angenähten Spanngurten niederzurren (teilweise nicht möglich, da zu kurz). Das Zelt mit allen Heringen abspannen. Bei starkem Wind muss ggf. mit mehr Heringen abgespannt werden!

Abbau, trocken, in umgekehrter Reihenfolge. Heringe nach Benutzung nass reinigen.